

工種別数量内訳書

工事名 : 元西馬音内林道改良工事

秋田森林管理署湯沢支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
神平橋		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
上部工鋼部材塗替塗装工		式	1		
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	36.6		
塗膜除去工	廃材の回収・積込	m2	36.6		
塗替塗装	素地調整 1種ケツ(プラスト処理) かす回収・積込有	m2	36.6		
塗替塗装	塗装作業 下塗り、中塗り、上塗り	m2	36.6		
剥離試験	素地調整 1種ケツ	m2	0.1		
特別産業廃棄物用オープンドラム		本	10		
産業廃棄物処分費		式	1		
産業廃棄物運搬費		台	1		
支承防錆工		式	1		
支承金属溶射工		基	4		
足場工		式	1		
床版補強足場	タイプA1	m2	36.5		
床面シート張り防護工		m2	36.5		
床版補強足場	タイプB	m2	36.5		
防護工	一般用地内・河川高水敷部等	m2	36.5		
防護工	一般用地内・河川高水敷部等	m2	36.5		
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		m2	36.5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
クリーンルーム設置費用		式	1		
環境装置設置費用		式	1		
送風装置設置		式	1		
発動発電機運転経費		日	16		
分電盤設備設置・撤去		箇所	1		
接地極設置・撤去		箇所	1		
現道補修		式	1		
路面整正		時間	50		
碎石		m3	140		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 : 元西馬音内林道改良工事

秋田森林管理署湯沢支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		