

元西馬音内林道改良工事

秋田森林管理署湯沢支署

本工事費内訳書

元西馬音内林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
神平橋	式	1			費目行
橋梁塗装工	式	1			工種行
上部工鋼部材塗替塗装工	式	1			種別行
塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	36 600			1号明細書 6頁
塗膜除去工 廃材の回収・積込	m2	36 600			2号明細書 7頁
塗替塗装 素地調整 1種ケレン(ブラスト処理) かす回収・積込有	m2	36 600			3号明細書 8頁
塗替塗装 塗装作業 下塗り、中塗り、上塗り	m2	36 600			4号明細書 9頁
剥離試験 素地調整 1種ケレン	m2	0 100			5号明細書 10頁
特別産業廃棄物用オープンドラム	本	10			6号明細書 11頁
産業廃棄物処分費	式	1			7号明細書 12頁
産業廃棄物運搬費	台	1			8号明細書 13頁
支承防錆工	式	1			種別行
支承金属溶射工	基	4			9号明細書 14頁
足場工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床版補強足場 タイプA1	m2	36 500			10号明細書 15頁
床面シート張り防護工	m2	36 500			11号明細書 16頁
床版補強足場 タイプB	m2	36 500			12号明細書 17頁
防護工 一般用地内・河川高水敷部等	m2	36 500			13号明細書 18頁
防護工 一般用地内・河川高水敷部等	m2	36 500			14号明細書 19頁
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	m2	36 500			15号明細書 20頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
クリーンルーム設置費用	式	1			16号明細書 21頁
環境装置設置費用	式	1			17号明細書 22頁
送風装置設置	式	1			18号明細書 23頁
発動発電機運転経費	日	16			19号明細書 24頁
分電盤設備設置・撤去	箇所	1			20号明細書 25頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接地極設置・撤去	箇所	1			21号明細書 26頁
現道補修	式	1			種別行
路面整正	時間	50			22号明細書 27頁
碎石	m3	140			23号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			25号代価表 54頁	
PCB処理関連資材	式	1			26号代価表 55頁	
計						

塗膜除去工
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

明細書

(1号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 夜間無 制約無 鈹桁構造・箱桁構造 標準(1.0)	m2	1			1号代価表 29頁	
計						
1 m2 当り						

塗膜除去工
廃材の回収・積込

明細書
(2号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃材の回収・積込 夜間無 制約無	m2	1			2号代価表 30頁	
計						
1 m2 当り						

塗替塗装
素地調整 1種ケレン(ブラスト処理) かす回収・積込有

明細書
(3号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装 素地調整 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 1種ケレン(ブラスト処理) かす回収・積込有	m2	100			3号代価表 31頁	
計						
1 m2 当り						

(4号明細書

[illegible]

剥離試験
素地調整 1種

明細書
(5号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装 素地調整 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 1種	m2	100			8号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

(6号明細書)

[illegible]

1 本 当 り

産業廃棄物処分費

明細書
(7号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物処分費	式	1			10号代価表 38頁	
計						
1 式 当 り						

産業廃棄物運搬費

明細書
(8号明細書)

1 台 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物運搬費	台	1			11号代価表 39頁	
計						
1 台 当 り						

(9号明細書)

[illegible]

床版補強足場
タイプA1

明細書
(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床版補強足場 タイプ-A1 総月数0.7月 吊足場(桁高h<1.5)	m2	1			13号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

床面シート張り防護工

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床面シート張り防護工 供用0.7ヶ月 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正有	m2	1			14号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

床版補強足場
タイプB

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床版補強足場 タイプ-B 総月数0.7月 両面朝顔	m2	1			15号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

防護工
一般用地内・河川高水敷部等

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正有 両側朝顔 板張防護 供用0.7ヶ月	m2	1			16号代価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

防護工
一般用地内・河川高水敷部等

明細書
(14号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正有 両側朝顔 シート張防護 供用0.7ヶ月	m2	1			17号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

湿式塗膜剥離剤工用養生シート工

(15号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正有 中段足場養生無	m2	1			18号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

クリーンルーム設置費用

明細書
(16号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クリーンルーム設置費用	式	1			19号代価表 47頁	
計						
1 式 当り						

環境装置設置費用

明細書
(17号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
環境装置設置費用	式	1			20号代価表 49頁	
計						
1 式 当り						

送風装置設置

明細書

(18号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
送風装置設置	式	1			21号代価表 50頁	
計						
1 式 当り						

発動発電機運転経費

明細書
(19号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発動発電機運転 ディーゼル15.0KVA	日	1			22号代価表 51頁	
計						
1 日 当 り						

分電盤設備設置・撤去

明細書

(20号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
分電盤設備 三相3線式 15kWまで 設置～損料～撤去 供用日数16日	箇所	1			23号代価表 52頁	
計						
1 箇所 当り						

接地極設置・撤去

明細書

(21号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接地極設置~撤去 D種 補助棒不要 接地線22mm2	箇所	1			24号代価表 53頁	
計						
1 箇所 当り						

(22号明細書)

[illegible]

碎石

明細書

(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生碎石 RC-40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

1号代価表

(1号代価表)

1 m2当り

[illegible]

(2号代価表)

[illegible][illegible]

代価表

塗替塗装

素地調整 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 1種ケレン(プラスチック処理) かす回収・積込有 (3号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素地調整 1種ケレン	m2	1				
素地調整 研磨剤の回収・積込	m2	1				
計						
1 m2 当り						

4号代価表

下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 有機ゾンクリッチ[®] イント(1層)・スプレー

1 m2当り

[illegible]

5号代価表

下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)・スプレー

5号代価表

[illegible]

6号代価表

中塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I・Rzc-I 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・SP[®]レー 赤系

(6号代価表)

1 m2当り

[illegible]

7号代価表

上塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc・I・Rzc・I 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 赤系 週休2日補正:4週8休以上

7号代価表

[illegible]

代価表

塗替塗装

素地調整 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-I 1種ケレン(プラスチック処理) かす回収・積込有 (8号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素地調整 1種ケレン	m2	1				
素地調整 研磨剤の回収・積込	m2	1				
計						
1 m2 当り						

特別産業廃棄物用オープンドラム
200L

代価表
(9号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
200Lオープンドラム缶 運搬費含む	缶	1				
計						
1 本 当 り						

(10号代価表)

[illegible]

1 式当り

(11号代価表)

[illegible]

1 台当り

支承金属溶射工
夜間無 制約無 プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 300KN超1,500KN以下(30t超150t以下) 仕上げ
塗装有 2層

代価表

12号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属溶射工 プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下	基	1				
金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線支承・支承板支承 反力300KN超 1,500KN以下	層	2				
計						
1 基 当り						

床版補強足場 タイプ-A1
総月数0.7月 吊足場(桁高h<1.5)

代価表
(13号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	1 690				
足場損料 橋梁補修工用	m2	10				
計						
1 m2 当り						

14号代価表

(14号代価表)

10 m²当り

[illegible]

床版補強足場 タイプ-B
総月数0.7月 両面朝顔

代価表
(15号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0.286				
足場損料 橋梁補修工用	m2	10				
計						
1 m2 当り						

防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正有
両側朝顔 板張防護 供用0.7ヶ月

代価表
(16号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0 230				
防護材損料 板張	月	7				
計						
1 m2 当り						

防護工 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正有
両側朝顔 シート張防護 供用0.7ヶ月

代価表
(17号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0.052				
防護材損料 シート張	月	7				
計						
1 m2 当り						

18号代価表

組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正有 中段足場養生無し

18号代価表

1 m²当り

[illegible]

クリーンルーム設置費用

代価表						
(19号代価表)						
1 式当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハウス（クリーンルーム） 4坪単棟	日/棟	16				
ハウス（クリーンルーム）基本料	棟	1				
ハウス運搬費 納入	式	1				
ハウス運搬費 引取	式	1				
ハウス堅樋 オプション品	式	1				
ハウス間仕切り オプション品	式	1				
ハウス間仕切り取付費	式	1				
ハウス間仕切り撤去費	式	1				
ハウスパネル取付費	式	1				
ハウスパネル撤去費	式	1				
ハウス納品・解体諸経費	回	2				
エアシャワー 9.0m3/min	日/台	16				
エアシャワーサポート料	日/台	16				
エアシャワー基本料	台	1				

クリーンルーム設置費用

代価表
(19号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
1次フィルター エアシャワー用	枚	1				
チャコールフィルター エアシャワー用	枚	1				
HEPAフィルター エアシャワー用	枚	1				
ベビーコンプレッサ 1.3kW 100V/AS用	日/台	16				
ベビーコンプレッササポート料	日/台	16				
ベビーコンプレッサ基本料	台	1				
計						
1 式 当 り						

代価表						
(20号代価表)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
負圧除塵装置 56m3/m AT-2000Por	日/台	16				
負圧除塵装置サポート料	日/台	16				
負圧除塵装置基本料	台	1				
1次フィルター AT-2000Por	枚	16				
2次フィルター AT-2000Por	枚	16				
チャコールフィルター AT-2000Por	枚	16				
HEPAフィルター AT-2000Por	枚	1				
PETク リ ア ダ ク ト φ 300×10m	本	1				
ダ ク ト バ ン ド φ 300	本	1				
環境装置 納入 施工地～機器保管施設	回	1				
環境装置 立会返送 施工地～機器保管施設	回	1				
計						
1 式 当 り						

送風装置設置

代価表

(21号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
送風機 60m3/min 300/100V	日/台	16				
送風機 60m3/min サポート料	日/台	16				
送風機 60m3/min 基本料	台	1				
風管 300mm/5m/スパイラル	日/本	16				
風管 サポート料	日/本	16				
風管 基本料	本	1				
送風装置 納入	回	1				
送風装置 搬出	回	1				
計						
1 式 当り						

(22号代価表)

[illegible]

分電盤設備 三相3線式 15kWまで
設置 損料 撤去 供用日数16日

代価表
(23号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人	1 400				設置
電工	人	0 700				撤去
配線用遮断器 損料 BCW-100 極数3 電圧100-200-415 フレーム100	日	16				単価×損料率0.0639%
屋外用スイッチボックス 損料 OAS・OAB12-1525 W150×H250×D120	日	16				単価×損料率0.0639%
600Vビニル絶縁電線(IV) 損料 断面積22m3 15m標準	日	16				単価×損料率0.0639%
硬質ビニル電線管(VE) 損料 36mm	日	16				単価×損料率0.0639%
諸雑費	%	0 500			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

接地極設置~撤去
D種 補助棒不要 接地線22mm2

代価表
(24号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人	0.250				接地極設置
電工	人	0.050				接地極撤去
連結式接地棒 φ10×1500mm	本	1				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	端子、ビニルテープ、銅線、半田等
計						
1 箇所 当り						

代価表

(25号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

代価表

(26号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電動ファン付き呼吸用保護具 全面形面体 BL-711H-03 アルファリングフィルター BRD-82型 バッテリー・充電機付き フィルタ含む	個	3				3人
呼吸用保護具用フィルター アルファリングフィルタ BRD-82型	個	9				3人×3個
化学防護服 タイベック ソフトウェア3型	着	18				3人×3日×2着/日
化学防護手袋 ニトリル防護手袋 58-435	双	18				3人×3日×2着/日
シューズカバー タイベックシューズカバー6873	足	18				3人×3日×2着/日
化学防護長靴 ケミテックブーツ	足	3				3人
計						
1 式 当 り						

(1号单価表)

(1号单価表)

(1号单価表)

(1号单価表)

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

経 費 条 件 表

元西馬音内林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	鋼橋架設工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
IGT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり： 0.17%（4級地 1.2）	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】