

工 種 別 数 量 内 訳 書

温沢林道（林業専用道）調査設計業務

秋田森林管理署湯沢支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)		式	1		
計画・準備	一車線測量	業務	1		
中心線測量 合計	一車線測量 0分 1	km	0.45		
縦断測量 合計	一車線測量 0分 1	km	0.45		
横断測量 合計 測量幅40m	一車線測量 0分 1	km	0.45		
土質区分・その他調査 外業計	一車線測量 0分 1	km	0.45		
伐開 伐開区分C	一車線測量	km	0.45		
保安林調査	一車線測量	km	0.45		
土壤汚染対策調査	保安林	km	0.45		
旅費交通費		式	1		
基準日額		式	1		
電子成果品作成費		式	1		
直接測量費		式	1		
間接測量費		式	1		
諸経費		式	1		
測量業務価格		式	1		
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)		式	1		
線形計画、現地調査、線形決定 全工程	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	0.45		
詳細設計 平面設計	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	0.45		
詳細設計 縦断設計	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	0.45		
詳細設計 横断設計	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	0.45		
詳細設計 構造物設計計画	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	0.1		
詳細設計 林業作業用施設の設計計画	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	0.05		
詳細設計 土工数量計算	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	0.45		
詳細設計 構造物数量計算	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	0.1		
照査	一車線林道設計 30~40度 一級林道設計補正1	km	0.45		
重力式擁壁詳細設計 全工程	標準設計1717°	箇所	1		
打合せ等	打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ3回	業務	1		
成果品(設計書説明書作成)	一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	0.45		
旅費交通費		式	1		
基準日額		式	1		

工種別数量内訳書

温沢林道（林業専用道）調査設計業務

秋田森林管理署湯沢支署

[illegible]