

# 工種別数量内訳書

工 事 名 餌釣林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（餌釣林道1号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘（S3）	クローラ型山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m <sup>3</sup>	157		
土砂撤去	土砂 小規模 小規模（標準）	m <sup>3</sup>	98		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m <sup>3</sup> 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m <sup>3</sup>	266		
盛土工		式	1		
流用盛土	路体（築堤）2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	160		
埋戻（B）	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	299		
購入土		m <sup>3</sup>	459		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m <sup>3</sup>	266		
法面整形工		式	1		
砂・砂質土・粘性土法面整形	砂・砂質土 BH山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	67		
路盤工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有	m <sup>3</sup>	15.2		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>	161.6		
基礎栗石工	割栗石 5～15cm t=15cm	m <sup>3</sup>	12		
排水構造物工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
プレキャストカルバート工		式	1		
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、 1.25<H≤2.5 基礎砕石	m	15		
基礎コンクリート	小型構造物 人力打設	m3	5.8		
養生工(一般養生)	小型構造物	m3	5.8		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3.6		
流末処理工		式	1		
ふとんかご工	#8-15-60	m	4		
吞吐口	流木除け工 土砂タイプ	m	2.5		
構造物撤去工		式	1		
コンクリート構造物取壊し		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 月単位の 4週8休 (現場閉所)	m3	84		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ	撤去 フランジ型 2,000mm	m	12		
運搬処理工		式	1		
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋) 8.0km以下	m3	84		
コンクリート殻処分費		t	197.4		
鉄くず運搬	4tDクラス・10kmまで	回	1		
鉄くず処分費	買取	t	2.4		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留め・仮締切工		式	1		
土のう積	大型土のう工 製作・設置・撤去	袋	60		
水替工		式	1		
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径 100mm*1台)	日	45		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径 100mm	箇所	2		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		

