

工種別数量内訳書

工事名 玉川温泉治山工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
山腹工 (A山腹)		式	1		
治山土工		式	1		
作業土工		式	1		
人力のり切工	砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩 (I)A	m3	106.5		
法面清掃工		m2	173.5		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	106.9		
埋戻し 山腹工 BH-0.35m3	転圧無し	m3	170.1		
埋戻し 山腹工 BH-0.35m3	転圧有り	m3	40.3		
埋戻し 山腹工 BH-0.35m3	転圧無し	m3	2.3		
山腹基礎工		式	1		
簡易土留工		式	1		
木製校倉式土留工		式	1		
法面工		式	1		
法面表層保護工	(A山腹)	式	1		
山腹緑化工		式	1		
筋工		式	1		
丸太筋工	3本筋工 萱株植付を行わない	m	13		
伏工		式	1		
植生マット工 (自然浸入促進)		m2	291.9		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板		式	1		
土のう積		式	1		

土留・仮締切工		式	1		
土のう廻水	0.45mまで 3段 B型	m	18		
仮橋・作業構台工		式	1		
仮橋上部		式	1		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工		個所	1		
その他費用		式	1		
交通誘導警備員B		人	30		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		