

# 工種別数量内訳書

工事名 陰水沢治山工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
渓間工		式	1		
治山土工		式	1		
掘削工		式	1		
バックホー掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間工 制限なし 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 砂・砂質土・粘性土普通	m <sup>3</sup>	269		
バックホー掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削+ルーズな状態の積込	m <sup>3</sup>	67		
埋戻し工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	98		
埋戻し(締固め無)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	171		
作業土工		式	1		
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m <sup>2</sup>	72		
治山ダム工		式	1		
コンクリート谷止工		式	1		
木製校倉式谷止工		式	1		
側壁工		式	1		
側壁工		式	1		
渓間工付属物設置工		式	1		
丸太筋工	2本筋工 薙株植付を行わない	m	9.2		
人力施工による植生工	植生マット工 250m <sup>2</sup> 未満 週休2日補正:月単位	m <sup>2</sup>	13.2		
人工張芝工	1.0m*10.0m	m <sup>2</sup>	38.5		
堤名板取付工		式	1		
堤名板取付等一切	(B型)	枚	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
不陸整正	補足材料無	m2	36		
重機自走路作設	(盛土)	式	1		
大型土のう工	流用土 製作・設置	袋	26		
大型土のう工	撤去	袋	26		
敷鉄板		式	1		
袋詰玉石	1t用 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材	袋	43		
水替工		式	1		
水替工(作業時排水) (小口径)		日	6		
水替ホース 据付・撤去(小口径)	ホース 口径100mm	回	1		
ポリエチレン管設置、撤去	φ 800 損料率45%	m	13		
仮水路工		式	1		
ポリエチレン管設置、撤去	φ 500 損料率45%	m	31		
暗渠排水管設置		式	1		
汚濁防止工		式	1		
汚濁防止工設置・撤去	2列2段	m	4		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 價	金 額
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		