

工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 竜ノ沢治山工事

秋田森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
溪間工		式	1		
治山土工		式	1		
掘削工		式	1		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質 土・粘性土普通	m3	516		
バックホ掘削(掘削積込、積込)	地山の掘削＋ルーズな状態の積込	m3	42		
埋戻し工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	168		
埋戻し(締め無)	山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	306		
作業土工		式	1		
土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	97		
治山ダム工		式	1		
コンクリート谷止工		式	1		
堤体コンクリート	18-8-40高炉B種 W/C=60%以下	m3	328.4		
残存型枠工(木製ハネ式)		m2	308.5		
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	191		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	17.4		
円筒型水抜設置(硬質ポリ塩化ビニル管)	呼び径400mm	m	11.9		
止水板	200*5mm	m	5		
目地板	t=10	m2	12		
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)	D型	本	351		
側壁工		式	1		
側壁コンクリート	18-8-40高炉B種 W/C=60%以下	m3	10.5		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	33.9		
硬質塩化ビニル管(VU)	呼径50 D60×t1.8mm	m	1.5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
既設ダム補修工		式	1		
補修コンクリート	18-8-40高炉B種 W/C=60%以下	m3	9		
打継面処理(チッピング)		m2	9.2		
治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	15.2		
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)	I型	本	35		
溪間工付属物設置工		式	1		
丸太筋工	2本筋工 萱株植付を行わない	m	23.8		
人工張芝工	1.0m*10.0m	m2	90.7		
堤名板取付工		式	1		
堤名板取付等一切	(B型)	枚	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場(キャットウォーク)の設置・撤去		m	142.4		
工事用道路工		式	1		
重機自走路作設	(礫質土)	式	1		
敷鉄板		式	1		
水替工		式	1		
大型土のう工	流用土 製作・設置	袋	45		
大型土のう工	撤去	袋	45		
水替工(作業時排水) (小口径)		日	11		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	ポンプ 口径100mm	回	1		
汚濁防止工		式	1		
汚濁防止工設置・撤去	2列2段	m	10		
工事看板等		式	1		
木製工事用看板工	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
直接工事費		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		